

Samenwerkingsovereenkomst asfalteringswerken Goorstraat (Ranst – Schilde)

Partners

Deze samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten tussen de volgende gemeentebesturen:

- Gemeente Ranst, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen via de burgemeester, Johan de Ryck en de algemeen directeur Wim Van der Schoot
- Gemeente Schilde, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen via de burgemeester, Dirk Bauwens en de algemeen directeur Tine Vervisch

Historiek

Op 20 maart 2023 keurde de gemeenteraad de lastvoorwaarden en plaatsingswijze goed voor voorliggende overheidsopdracht voor het onderhoud van de buurtwegen in 2023.

Naar aanleiding van de publicatie in het kader van de openbare procedure dienden volgende ondernemers een offerte in voor perceel 1 (asfalteringswerken) en perceel 2 voor herhalingsopdrachten:

- F-Build bv - Achterbrug 2 - 2990 Wuustwezel € 708.618,11 (incl. btw)
- Colas Noord nv (Agentschap Noord nv) - Dellestraat 25 - 3550 Heusden-Zolder € 745.657,64 (incl. btw)
- Wase Wegenbouw nv - Kluizenhof 20 - 9170 Sint-Gillis-Waas €773.158,23 (incl. btw)
- Emeric D'Hollander nv - Napelsstraat 108 - 2000 Antwerpen €784.910,41 (incl. btw)
- Crauwels nv - Koningsbaan 51 - 2560 Nijlen €789.061,47 (incl. btw)

Het verslag verslag van nazicht om perceel 1 van de opdracht te gunnen aan F-Build nv - Achterbrug 2 - 2990 Wuustwezel en voor een nagerekend bedrag van € 708.778,84 inclusief btw en aan Mols Contractors nv - Hoge Mauw 580 - 2370 Arendonk en voor een nagerekend bedrag van € 658.038,90 inclusief btw.

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van Ranst van 29 juni 2023 om perceel 1 van de opdracht te gunnen aan F-Build nv - Achterbrug 2 - 2990 Wuustwezel en voor een nagerekend bedrag van € 708.778,84 inclusief btw en aan Mols Contractors nv - Hoge Mauw 580 - 2370 Arendonk en voor een nagerekend bedrag van € 658.038,90 inclusief btw.

Doel en situering

Bij de werken aan de Goorstraat heeft de aannemer Mols in opdracht van de gemeente Ranst een 75 cm brede kantstrook geplaatst aan de zuidzijde van de Goorstraat tussen de Schildesteenweg en de Dobbelhoeve. Na plaatsing is er vastgesteld dat er grote niveauverschillen zijn tussen kantstrook en asfaltverharding. Soms zit de kantstrook hoger, dan weer de asfaltverharding. Dit vormt een gevaarlijke situatie voor het verkeer en niet in het minst voor fietsers.

Er zijn twee mogelijke oplossingen om deze onveilige situatie op te lossen:

- Een beperkte ingreep enkel op het grondgebied van de gemeente Ranst (nivellering met asfalt in de rijbaan over een breedte van 1,2 meter).
- Een volledige aanpak van de rijweg (frezen, creëren van een dakprofiel in de weg met onderlagen asfalt en daarna een volledig nieuwe topklaag).

Plan:



De gemeente Ranst heeft een offerte in verrekening opgevraagd voor de beide scenario's:

1. Herstel volledige breedte (Ranst+Schild)									
	4.012.101	4-1.1.2.1	Insnijden van bitumineuze verhard						
P1.66	40.121.011		, diepte H ≤ 5 cm	VH	m	8	8,51	68,04	
		4-1.1.2.2	Affrezen van de asfaltverharding						
P1.68	40.122.104		, diepte H = 4 cm	VH	m²	3500	2,61	9.136,40	
		12-2.1	Herstellen van schade aan bitumineuze verhardingen						
P1.81	1202.11010*		, met bitumineuze mengsel	VH	m²	475	56	26.600,08	
			Toplaag van asfaltbeton, bouwklassegroep B6-B8						
P1.83	1204.51060*		, type APT-C, gemiddelde d	VH	ton	375	109	40.876,50	
							euro	76.681,02	
2. Herstel halve rijbaan (enkel Ranst)									
	4.012.101	4-1.1.2.1	Insnijden van bitumineuze verhard						
P1.66	40.121.011		, diepte H ≤ 5 cm	VH	m	4	8,51	34,02	
		4-1.1.2.2	Affrezen van de asfaltverharding						
P1.3	40.122.104		, diepte H = 4 cm	VH	m²	1200	3,56	4.272,00	
		12-2.1	Herstellen van schade aan bitumineuze verhardingen						
P1.81	1202.11010*		, met bitumineuze mengsel	VH	m²	475	56	26.600,08	
OP			Toplaag van asfaltbeton, bouwklassegroep B6-B8						
			, type AB-4C, breedte >1m3	VH	m²	1200	16,17	19.408,72	
OP			profilering AB-4C	VH	ton	15	172,06	2.580,95	
OP			Geëxtrudeerde voegband	VH	m	900	3,75		
							euro	52.895,77	

Verantwoording: OP Herstelhalve rijbaan (enkel Ransst obv post 1,158)								
				Toplaag van asfaltbeton, bouwklasse				
P1.158	0602	P1.158	, type APT-C, dikte E = 4 cm	VH	m²	1000	14.389	14,39
			Verantwoording inschrijving					
			1 Verwerking					
			4 Asfalteur	5,00	uur	48,5	€/uur	970
			1 Asfaltverdeler	0,63	dag	825	€	515,63
			1 zitwals	0,63	dag	135	€	84,38
			2 Materiaal					
			APT-C	101,00	ton	84,2	€/ton	8.504,20
			emulsie	400,00	liter	1,15	€/l	460
			3 Transport					
			4 opligger	3,50	uur	85	€/uur	1.190,00
			1 spuitwagen	3,25	uur	145	€/uur	471,25
			1 dieplader finisher/walsen	4,75	uur	115	€/uur	546,25
			4 AK, winst en OCW					1.643,68
							euro	14.385,38
			Gewijzigde uitvoeringswijze (beperkte breedte)					
			1 Verwerking					
			4 Asfalteur	15,00	uur	48,50	€/uur	2.910,00
			1 Kleine Asfaltverdeler (huur)	1,38	dag	700,00	€	962,5
			1 zitwals	1,38	dag	135,00	€	185,63
			1 Bandenkraan (laden asfaltv	15,00	uur	75,00	€/uur	1.125,00
			2 Materiaal					
			APT-C	101,00	ton	84,20	€/ton	8.504,20
			emulsie	400,00	liter	1,15	€/l	460
			3 Transport					
			4 opligger	4,75	uur	85,00	€/uur	1.615,00
			1 spuitwagen manueel spuiten	4,50	uur	145,00	€/uur	652,5
			1 dieplader bandenkraan/fin	6,75	uur	115,00	€/uur	776,25
			4 AK, winst en OCW					2.217,65
							euro	19.408,72
						-->	16,17	€/m²
						-->	172,06	€/ton

Samenwerkingsakkoord:

Beide partijen verklaren zich akkoord dat de gemeente Ranst onder haar verantwoordelijkheid in het kader van de onderhoud van de buurtwegen toelating verkrijgt van de gemeente Schilde voor het uitvoeren van asfalteringswerken op het grondgebied van de gemeente Schilde in de Goorstraat. Het aandeel van de gemeente Schilde, geraamd op 23.785,25 wordt door de aannemer rechtstreeks gefactureerd aan de gemeente Schilde na na goedkeuring van de vorderingstaat door de gemeente Schilde. De eventuele andere of overige kosten zoals toezicht zijn ten laste van de gemeente Ranst.

Voor de gemeente Ranst

Namens het college van burgemeester en schepenen:

De algemeen directeur

De burgemeester

Wim van der Schoot

Johan De Ryck

Voor de gemeente Schilde

Namens het college van burgemeester en schepenen:

De algemeen directeur

De burgemeester

Tine Vervisch

Dirk Bauwens